

Дата: 14.11.2018г.

До
Сдружение „Дружество за социално подпомагане“ – Дряново,
ЕИК 107025384,
гр. Дряново,
ул. „Матей Преображенски“ № 34А,
Председател: Марийка Маркова

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО МАРКОВА,

Във връзка с провежданите пазарни консултации по реда на чл. 44 от Закона за обществените поръчки за извършване на строително-монтажни работи за „Реконструкция и ремонт на защитено жилище за хора с умствена изостаналост в с. Гостилица, Община Дряново“, по ПРСР, подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобрението или разширяването на всички видове малка по мащаб инфраструктура“, Ви предоставям нашето предложение:

1. Наименование: ПРОГРЕС-Д ООД

2. Адрес: БЪЛГАРИЯ, област Габрово, община Дряново, гр. Дряново 5370, ул. „Шипка“ № 52

3. ЕИК: 205045040

4. Срок на валидност на офертата: 120 (сто и двадесет дни) календарни дни, от датата на изпращането ѝ.

5. Техническо предложение:

➤ **Срокът за изпълнение на поръчката** е 365 (триста шестдесет и пет) календарни дни;

➤ **Кратко описание:**

Обхватът на проекта включва: Реконструкция и ремонт на защитено жилище за хора с умствена изостаналост в с. Гостилица, Община Дряново.

Предвижда се основен ремонт на сградата, който включва мероприятия по подмяна на дограмата, полагане на топлоизолация по покрива, и изграждане на мълниезащитна инсталация.

- **Строително монтажни работи по покрив:**

Предвижда се изпълнение на топлоизолация на покрива, която ще се реализира с минерална вата с дебелина 10см $\lambda=0,035 \text{ W/mK}$, положена върху таванската плоча на втори етаж, в неизползваемото подпокривно пространство. Преди полагане на топлоизолацията, повърхността ще се почисти и ще се положи пароизолация. Над топлоизолацията, върху конструкцията от дървени греди, ще се положат OSB-плоскости.

Таванската конструкция е дървена. Проектът предвижда демонтаж, обратен монтаж и частична подмяна на дъсчената обшивка и съществуващото покритие от керемиди. Предвижда се полагане на нова хидроизолация и скара от дървени летви.

Ремонтът на покрива предвижда:

- демонтаж и обратен монтаж на улици и водосточни тръби, като е предвидено количество за подмяна.
- възстановяване на комините, което включва измазване, където е необходимо и полагане на нови ламаринени обшивки и шапки.

- **Строително монтажни работи за подмяна на дограми:**

Предвижда се част от съществуваща стара дограма, да се подмени с дограма, която удовлетворява изискванията за постигане на съответния клас на енергопотребление. Предвидената за монтиране дограма е PVC, петкамерна с двоен стъклопакет с К стъкло $\lambda \leq 1,40 \text{ W/mK}$. Входните врати, които са предвидени за подмяна ще се изпълнят с алуминиева дограма с прекъснат термомост и алуминиеви термопанели.

6. Ценово предложение

№	СМР	М-ка	К-во	Ед-цена	Стойност
ЕСМ - ПОДМЯНА НА ДОГРАМА					
I	Демонтажни работи				
1	Демонтаж на съществуваща фасадна дограма - дървена и метална	кв.м	29,07	8,20	238,37
II	Монтажни работи				
1	Доставка и монтаж на прозорци, съгласно спецификация; петкамерен PVC профил, двоен стъклопакет (К-стъкло отвътре) $U \leq 1,4 \text{ W/m}^2\text{K}$	кв.м	28,18	195,00	5495,10

2	Доставка и монтаж на прозорец за капандура, съгласно спецификация; петкамерен PVC профил, двоен стъклопакет (К-стъкло отвътре) $U \leq 1,4 W m^2 K$	кв.м	0,35	850,00	297,50
3	Доставка и монтаж на входни врати, съгласно спецификация; алуминиев профил с прекъснат термомост и термопанел; $U \leq 1,4 W m^2 K$	кв.м	6,15	216,00	1328,40
4	Уплътняване на фуги около новомонтирани прозорци и врати с полиуретанова пяна	м	107,60	11,20	1205,12
5	Доставка и монтаж на автомат за затваряне на врата	бр.	2,00	240,73	481,46
6	Натоварване на контейнер ръчно и извозване на отпадъци с контейнер	м3	2,03	48,50	98,46
ЕСМ - ФАСАДИ					
I	Демонтажни работи				
1	Очукване на компрометирана мазилка и подкожушени участъци по фасадни стени - 20%	кв.м	88,74	5,80	514,69
2	Почистване на фасадни стени и обезпрашаване	кв.м	443,70	1,80	798,66
4	Разрушаване на зидария с дебелина 30см.	куб.м	0,12	25,20	3,02
5	Разрушаване на декоративни елементи	м.	24,80	6,85	169,88
6	Разрушаване на бетонов перваз	м.	25,60	8,00	204,80
7	Демонтаж на метална ръкохватка	м.	3,30	2,50	8,25
II	Монтажни работи				
1	Доставка, монтаж и демонтаж на инвентарно фасадно скеле до 12м	кв.м	532,00	4,00	2128,00
2	Доставка, монтаж и демонтаж на предпазна мрежа	кв.м	532,00	1,20	638,40
3	Изкърпване/измазване на наранени участъци на външни фасадни стени с цименто-пясъчен разтвор, вкл. доставка на материали - 20%	кв.м	88,74	31,72	2814,83
4	Доставка и полагане на дълбокопроникващ грунд по фасадни повърхности преди полагане на топлоизолация / фасадни покрития	кв.м	424,22	1,85	784,81
5	Доставка и полагане на каменна облицовка и грунд заздравител и импрегнатор на основи - към цокъл	кв.м.	67,89	46,00	3122,94

7	Доставка и монтаж на PVC профил - цокълън, с водооткап за целево отвеждане на дъждовната вода и прецизно оформяне на излизащи от фасадата хоризонтални ръбове	м.	56,13	6,25	350,81
8	Доставка и монтаж на уплътнителна лента при връзката на фасадата с терена	м	56,13	19,50	1094,54
9	Доставка и монтаж на PVC профил с водооткапващ ръб за целево отвеждане на дъждовната вода и прецизно оформяне на <u>излизащи от фасадата хоризонтални ръбове</u> . Ширина на ивицата алкалоустойчива стъклотекстилна мрежа 15/15см, клас на горимост B1	м	54,00	7,20	388,80
10	Доставка и монтаж на PVC профил с водооткапващ ръб за целево отвеждане на дъждовната вода и прецизно оформяне на излизащи от фасадата хоризонтални ръбове - <u>горен ръб към отвори по фасада</u> . Ширина на ивицата алкалоустойчива стъклотекстилна мрежа 15/15см, клас на горимост B1	м	54,80	7,20	394,56
11	Доставка и монтаж на ъглозащитен PVC ъгъл с алкалоустойчива, стъклотекстилна мрежа, широчина на раменете 15/15мм, клас на горимост B1 - <u>полагане по външни ъгли</u>	м	133,68	6,20	828,82
12	Доставка и монтаж на ъглозащитен PVC ъгъл с алкалоустойчива, стъклотекстилна мрежа, широчина на раменете 15/15мм, клас на горимост B1 - <u>полагане към вертикални ръбове на страници на отвори по фасада</u>	м	143,40	6,25	896,25
13	Обръщане около строителни отвори след монтаж на дограма - полагане на алуминиеви ръбохранители и гипсова шпакловка по вътрешни страници на отвори - ивица с широчина 20-30см	м	105,10	9,80	1029,98
14	Натоварване на контейнер ръчно и извозване на отпадъци с контейнер	м3	3,00	48,50	145,50
ЕСМ - ПОКРИВ					
I	Демонтажни работи				

1	Почистване на покриви преди полагане на нови пластове (по таванска конструкция)	кв.м.	130,92	2,20	288,02
2	Почистване на козирка	кв.м.	7,43	3,20	23,78
3	Демонтаж на улуци	м.	55,00	2,97	163,35
4	Демонтаж на водосточни тръби	м.	43,28	4,40	190,43
5	Демонтаж на водосборни казанчета	бр.	6,00	6,00	36,00
6	Демонтаж на обшивка около комини	м.	12,10	3,25	39,33
7	Демонтаж на керемиди	кв.м.	197,25	3,25	641,06
8	Демонтаж на дървени летви и контралетви	кв.м.	197,25	0,60	118,35
9	Демонтаж на дъсчена обшивка - 1/3 от общото количество	кв.м.	65,75	3,55	233,41
II Монтажни работи					
1	Доставка и полагане на пароизолация под топлоизолация от минерална вата	кв.м.	130,92	4,95	648,05
2	Доставка и полагане на OSB-плоскости на конструкция от дървени греди над топлоизолация от минерална вата	кв.м.	130,92	14,52	1900,96
3	Доставка и монтаж на улуци от поцинкована ламарина, вкл. ламаринена пола	м.	55,00	19,00	1045,00
4	Доставка и монтаж на водосточни тръби от поцинкована ламарина	м.	49,15	20,00	983,00
5	Доставка и монтаж на водосборни казанчета	бр.	6,00	65,00	390,00
6	Доставка и изпълнение на минерална мазилка с драскана структура B2 и грунд заздравител и импрегнатор на основи по стрехи - минерална мазилка цвят 1 - бежово /RAL DESIGN 080 90 30/	кв.м.	34,07	25,00	851,75
7	Доставка и монтаж на хидроизолационно фолио	кв.м.	197,25	4,18	824,51
8	Доставка и монтаж на дъсчена обшивка върху покривната дървена конструкция - подмяна на 1/3 от общото количество		65,75	16,85	1107,89
9	Доставка и монтаж на скара от дървени бичмета 3x5см - контралетви през 60см и летви за закрепване на керемиди през 30-40 см	кв.м.	197,25	5,85	1153,91
10	Доставка и полагане на ламаринени обшивки в зоната на улами, маии, било и капандура	м.	40,10	16,25	651,63

11	Доставка и монтаж на керемиди - подмяна на 1/3 от общото количество съществуващи керемиди	кв.м.	65,75	21,85	1436,64
12	Обратен монтаж на 2/3 от демонтираните керемиди	кв.м.	131,50	7,35	966,53
КОЗИРКА - ВХОД ЗАПАД					
13	Доставка и полагане на битумен грунд преди полагане на хидроизолация	кв.м.	2,48	3,52	8,73
14	Доставка и полагане на хидроизолация по покриви - 2 пласта с посипка, вкл. обръщане по вътрешна страна на бордове	кв.м.	2,48	22,50	55,80
15	Доставка и монтаж на метален завършващ профил	м.	1,60	12,25	19,60
16	Доставка и монтаж на метален профил с водооткап	м.	3,10	15,85	49,14
17	Доставка и изпълнение на минерална мазилка с драскана структура B2 и грунд заздравител и импрегнатор на основи по стрехи - минерална мазилка цвят 1 - бежово /RAL DESIGN 080 90 30/	кв.м.	2,95	25,00	73,75
ПОКРИВ - ВХОД ИЗТОК					
18	Доставка и полагане на дълбокопроникващ грунд	кв.м.	7,43	2,85	21,18
19	Доставка и изпълняване на циментова замазка за осигуряване на наклон мин. 2%	кв.м.	7,43	24,26	180,25
20	Доставка и полагане на битумен грунд преди полагане на хидроизолация	кв.м.	10,09	4,52	45,61
21	Доставка и полагане на хидроизолация по покриви - 2 пласта с посипка, вкл. обръщане по вътрешна страна на бордове	кв.м.	10,09	22,50	227,03
22	Доставка и изпълнение на минерална мазилка с драскана структура B2 и грунд заздравител и импрегнатор на основи по стрехи - минерална мазилка цвят 1 - кафяво /RAL DESIGN 030 40 10/	кв.м.	7,22	35,95	259,56
23	Доставка и иззиждане на борд с газобетон 10см, височина 40см.	м.	6,65	20,95	139,32
24	Доставка и монтаж на улуци от поцинкована ламарина, вкл. ламаринена пола	м.	1,85	34,10	63,09
25	Доставка и монтаж на водосборни казанчета	бр.	1,00	65,00	65,00

КОМИНИ					
26	Доставка и възстановяване на компрометирано покритие по комини с измазване с циментопясъчна мазилка	кв.м.	9,10	25,65	233,42
27	Доставка и полагане на дълбокопроникващ грунд	кв.м.	9,10	2,85	25,94
28	Доставка и полагане на фасадна боя на варова основа по комини - цвят бежов	кв.м.	9,10	17,50	159,25
29	Доставка и монтаж на ламаринени обшивки към комини - широчина 50см	м.	12,10	18,50	223,85
30	Доставка и монтаж на ламаринени шапки по комини	бр.	3,00	45,00	135,00
31	Натоварване на контейнер ръчно и извозване на отпадъци с контейнер	м3	12,90	48,50	625,65
Общо :					41766,67
ДДС 20 %					8353,33
Всичко лева :					50120,00

Представяното от мен дружество „ПРОГРЕС-Д“ ООД е регистрирано в Търговския регистър, към Агенция по вписванията, ЕИК **205045040** и в Централния професионален регистър на строителя, съгласно Закона за Камарата на строителите и може да извършва строежи или отделни строителни и монтажни работи от съответната категория, съгласно изискванията на чл. 3, ал. 2 от закона за Камарата на строителите.

Декларираме, че сме в състояние да изпълним поръчката в пълно съответствие с изискванията на възложителя.

.....
Управител

