

До
Сдружение "Дружество за социално подпомагане", гр. Дряново,
ЕИК 07025384,
гр. Дряново,
ул. „Матей Преображенски” № 34А,
Марийка Маркова

УВАЖАЕМА Г-ЖО МАРКОВА,

Предоставям на Вашето внимание нашата оферта, във връзка с публикуваната покана от Сдружение „Дружество за социално подпомагане“ за представяне на оферти, във връзка с провеждането на пазарни консултации по реда на чл. 44 от Закона за обществените поръчки за: „Реконструкция и ремонт на защитено жилище за хора с умствена изостаналост в с. Гостилица, Община Дряново“ към „МИГ Дряново-Трявна в сърцето на Балкана“ по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г.

ОФЕРТА

Дата: 22.11.2018 г.

I. Оферент: „СТРИНАВА“ ООД, 5370 гр. Дряново, Община Дряново, ул. „Априлци“ № 8, ет. 1

II. Срок на валидност на офертата: 120 (сто и двадесет) календарни дни, считано от датата на изпращането ѝ.

III. Техническо предложение:

- **СРОКЪТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СМР** е 365 календарни дни, считано от датата на подписване на договор за изпълнението на СМР на обекта;
- **КРАТКО ОПИСАНИЕ:** Предлагащите СМР ще бъдат изпълнение в пълно съответствие с изискванията на Възложителя и ще включват дейностите, описани в техническата спецификация, неразделна част от поканата, а именно: Ще се извърши

СМР по покрив, фасади и подмяна на дограма на обект „Защитено жилище за хора с умствена изостаналост в с. Гостилица, общ. Дряново“

• IV. ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ:

№	СМР	М-ка	К-во	Ед-цена	Стойност
ЕСМ - ПОДМЯНА НА ДОГРАМА					
I	Демонтажни работи				
1	Демонтаж на съществуваща фасадна дограма - дървена и метална	кв.м	29,07	8,36	243,14
II	Монтажни работи				
1	Доставка и монтаж на прозорци, съгласно спецификация; петкамерен PVC профил, двоен стъклопакет (К-стъкло отвътре) U≤1,4Wm2K	кв.м	28,18	198,90	5605,00
2	Доставка и монтаж на прозорец за капандура, съгласно спецификация; петкамерен PVC профил, двоен стъклопакет (К-стъкло отвътре) U≤1,4Wm2K	кв.м	0,35	867,00	303,45
3	Доставка и монтаж на входни врати, съгласно спецификация; алуминиев профил с прекъснат термомост и термопанел; U≤1,4Wm2K	кв.м	6,15	220,32	1354,97
4	Уплътняване на фуги около новомонтирани прозорци и врати с полиуретанова пяна	м	107,60	11,42	1229,2224
5	Доставка и монтаж на автомат за затваряне на врата	бр.	2,00	245,54	491,09
6	Натоварване на контейнер ръчно и извозване на отпадъци с контейнер	м3	2,03	49,47	100,42
ЕСМ - ФАСАДИ					
I	Демонтажни работи				
1	Очукване на компрометирана мазилка и подкожушени участъци по фасадни стени - 20%	кв.м	88,74	5,92	524,99
2	Почистване на фасадни стени и обезпрашаване	кв.м	443,70	1,84	814,63
4	Разрушаване на зидария с дебелина 30см.	куб.м	0,12	25,70	3,08
5	Разрушаване на декоративни елементи	м.	24,80	6,99	173,28
6	Разрушаване на бетонов перваз	м.	25,60	8,16	208,90
7	Демонтаж на метална ръкохватка	м.	3,30	2,55	8,42
II	Монтажни работи				

1	Доставка, монтаж и демонтаж на инвентарно фасадно скеле до 12м	кв.м	532,00	4,08	2170,56
2	Доставка, монтаж и демонтаж на предпазна мрежа	кв.м	532,00	1,22	651,17
3	Изкърпване/измазване на наранени участъци на външни фасадни стени с цименто-пясъчен разтвор, вкл. доставка на материали - 20%	кв.м	88,74	32,35	2871,13
4	Доставка и полагане на дълбокопроникващ грунд по фасадни повърхности преди полагане на топлоизолация / фасадни покрития	кв.м	424,22	1,89	800,50
5	Доставка и полагане на каменна облицовка и грунд заздравител и импрегнатор на основи - към цокъл	кв.м.	67,89	46,92	3185,40
7	Доставка и монтаж на PVC профил - цокълен, с водооткап за целево отвеждане на дъждовната вода и прецизно оформяне на излизащи от фасадата хоризонтални ръбове	м.	56,13	6,38	357,83
8	Доставка и монтаж на уплътнителна лента при връзката на фасадата с терена	м	56,13	19,89	1116,43
9	Доставка и монтаж на PVC профил с водооткапващ ръб за целево отвеждане на дъждовната вода и прецизно оформяне на <u>излизащи от фасадата хоризонтални ръбове</u> . Ширина на ивицата алкалоустойчива стъклотекстилна мрежа 15/15см, клас на горимост B1	м	54,00	7,34	396,58
10	Доставка и монтаж на PVC профил с водооткапващ ръб за целево отвеждане на дъждовната вода и прецизно оформяне на излизащи от фасадата хоризонтални ръбове - <u>горен ръб към отвори по фасада</u> . Ширина на ивицата алкалоустойчива стъклотекстилна мрежа 15/15см, клас на горимост B1	м	54,80	7,34	402,45
11	Доставка и монтаж на ъглозащитен PVC ъгъл с алкалоустойчива, стъклотекстилна мрежа, широчина на раменете 15/15мм, клас на горимост B1 - <u>полагане по външни ъгли</u>	м	133,68	6,32	845,39
12	Доставка и монтаж на ъглозащитен PVC ъгъл с алкалоустойчива, стъклотекстилна мрежа, широчина на раменете 15/15мм, клас на	м	143,40	6,38	914,18

	горимост В1 - <u>полагане към вертикални ръбове на страници на отвори по фасада</u>				
13	Обръщане около строителни отвори след монтаж на дограма - полагане на алуминиеви ръбохранители и гипсова шпакловка по вътрешни страници на отвори - ивица с широчина 20-30см	м	105,10	10,00	1050,58
14	Натоварване на контейнер ръчно и извозване на отпадъци с контейнер	м3	3,00	49,47	148,41
ЕСМ - ПОКРИВ					
I	Демонтажни работи				
1	Почистване на покриви преди полагане на нови пластове (по таванска конструкция)	кв.м.	130,92	2,24	293,78
2	Почистване на козирка	кв.м.	7,43	3,26	24,25
3	Демонтаж на улуци	м.	55,00	3,03	166,62
4	Демонтаж на водосточни тръби	м.	43,28	4,49	194,24
5	Демонтаж на водосборни казанчета	бр.	6,00	6,12	36,72
6	Демонтаж на обшивка около комини	м.	12,10	3,32	40,11
7	Демонтаж на керемиди	кв.м.	197,25	3,32	653,88
8	Демонтаж на дървени летви и контролетви	кв.м.	197,25	0,61	120,72
9	Демонтаж на дъсчена обшивка - 1/3 от общото количество	кв.м.	65,75	3,62	238,08
II	Монтажни работи				
1	Доставка и полагане на пароизолация под топлоизолация от минерална вата	кв.м.	130,92	5,05	661,02
2	Доставка и полагане на OSB-плоскости на конструкция от дървени греди над топлоизолация от минерална вата	кв.м.	130,92	14,81	1938,98
3	Доставка и монтаж на улуци от поцинкована ламарина, вкл. ламаринена пола	м.	55,00	19,38	1065,90
4	Доставка и монтаж на водосточни тръби от поцинкована ламарина	м.	49,15	20,40	1002,66
5	Доставка и монтаж на водосборни казанчета	бр.	6,00	66,30	397,80
6	Доставка и изпълнение на минерална мазилка с драскана структура В2 и грунд заздравител и импрегнатор на основи по стрехи - минерална мазилка цвят 1 - бежово /RAL DESIGN 080 90 30/	кв.м.	34,07	25,50	868,79
7	Доставка и монтаж на хидроизолационно фолио	кв.м.	197,25	4,26	841,00
8	Доставка и монтаж на дъсчена обшивка върху покривната дървена конструкция - подмяна на 1/3 от общото количество		65,75	17,19	1130,05

24	Доставка и монтаж на улици от поцинкована ламарина, вкл. ламаринена пола	м.	1,85	34,78	64,35
25	Доставка и монтаж на водосборни казанчета	бр.	1,00	66,30	66,30
	КОМИНИ				
26	Доставка и възстановяване на компрометирано покритие по комини с измазване с циментопясъчна мазилка	кв.м.	9,10	26,16	238,08
27	Доставка и полагане на дълбокопроникващ грунд	кв.м.	9,10	2,91	26,45
28	Доставка и полагане на фасадна боя на варова основа по комини - цвят бежов	кв.м.	9,10	17,85	162,44
29	Доставка и монтаж на ламаринени обшивки към комини - ширина 50см	м.	12,10	18,87	228,33
30	Доставка и монтаж на ламаринени шапки по комини	бр.	3,00	45,90	137,70
31	Натоварване на контейнер ръчно и извозване на отпадъци с контейнер	м3	12,90	49,47	638,16
	Общо :				42602,00
	ДДС 20 %				8520,40
	Всичко лева :				51122,40

Представяното от мен дружество е регистрирано в Търговския регистър, към Агенция по вписванията, ЕИК 817044354 и в Централния професионален регистър на строителя, съгласно Закона за Камарата на строителите и може да извършва строежи или отделни строителни и монтажни работи от съответната категория, съгласно изискванията на чл. 3, ал. 2 от закона за Камарата на строителите.

Декларирам, че сме в състояние да изпълним поръчката в пълно съответствие с изискванията на Възложителя.

.....
С. СИМЕОНОВ
УПРАВИТЕЛ

